



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 01073233-74	Nº SICONV 024016/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DO ALTO DA JANDAIRA E PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE ALMINO			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 10-2020.xls')	DATA BASE 10-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 1	MUNICÍPIO / UF ALMINOAFONSO	BDI 1 26,21%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
									384.604,99		
1.	PAVIMENTAÇÃO ALTO DA JANDAIRA E PASSAGEM MOLHADA								-	384.604,99	
1.1.	PAVIMENTAÇÃO ALTO DA JANDAIRA								-	250.200,37	
1.1.1.	Composição	COMP-01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M2	6,00	390,16	BDI 1	492,42	2.954,52	RA	
1.1.2.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	2.067,63	0,68	BDI 1	0,86	1.778,16	RA	
1.1.3.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	13,98	52,81	BDI 1	66,65	931,77	RA	
1.1.4.	SINAPI	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	1,80	377,84	BDI 1	476,87	858,37	RA	
1.1.5.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X35 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	812,00	38,16	BDI 1	48,16	39.105,92	RA	
1.1.6.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	2.067,63	77,65	BDI 1	98,00	202.627,74	RA	
1.1.7.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	36,54	32,02	BDI 1	40,41	1.476,58	RA	
1.1.8.	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	123,30	3,00	BDI 1	3,79	467,31	RA	
1.2.	ADMISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA								-	956,67	
1.2.1.	Composição	COMP-02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	758,00	BDI 1	956,67	956,67	RA	
1.3.	PASSAGEM MOLHADA								-	133.447,95	
1.3.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	182,20	34,67	BDI 1	43,76	7.973,07	RA	
1.3.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	59,25	52,81	BDI 1	66,65	3.949,01	RA	
1.3.3.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	59,25	3,87	BDI 1	4,88	289,14	RA	
1.3.4.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	395,00	93,81	BDI 1	118,40	46.768,00	RA	
1.3.5.	SINAPI	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	59,25	377,84	BDI 1	476,87	28.254,55	RA	
1.3.6.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	467,50	77,65	BDI 1	98,00	45.815,00	RA	
1.3.7.	SINAPI-I	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	26,00	9,50	BDI 1	11,99	311,74	RA	
1.3.8.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,20	346,42	BDI 1	437,22	87,44	RA	

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 01073233-74	Nº SICONV 024016/2020	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DO ALTO DA JANDAIRA E PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE ALMINO			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 10-2020.xls')	DATA BASE 10-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 1	MUNICÍPIO / UF ALMINOAFONSO	BDI 1 26,21%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1									384.604,99
Encargos sociais:		Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.							

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ALMINOAFONSO

Local

sexta-feira, 5 de novembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: JEFFERSON MATEUS ABDIAS NICACIO

CREA/CAU: 211846104RN

ART/RRT: RN20210401517

RECURSO

